

数量総括表

- ①レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約事項でないため非表示としている。
 ②レベル6行の「工事区分・工種・種別・細別」欄の表示内容のうち「規格(材質)」に係るものは契約事項とし、その他積算要素(機械・工法名・歩掛条件等)については契約事項としない。
 ③レベル6行の基礎砕石や舗装の厚さ等の表示において、「○○以上●●未満」といった一定の範囲表示があるものについては、設計図面等他の契約書類による規格を契約事項とする。また、その厚さ等の規格については、設計図面等において変更があった場合でも、表示内容の範囲に収まっていれば積算単価は同一となるため金額変更の対象とはならない。
 ④レベル4行以下の、施工能力にある期間と単位にある期間については契約事項としない。(例：年・月・日・時間など)

(当 初)					
工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
本工事費					
1 橋梁保全工事 金岡跨線橋	式		1		
2 橋梁補修工	式		1		
3 剥落防止工	式		1		
4 剥落防止 (高所作業車施工) 下地処理含む	m ²		550		
6 剥落防止工 (高所作業車施工) ニュークリアクロス工法同等以上 (地覆、床版部)					
3 断面修復工	式		1		
4 左官工法	構造物		1		
6 断面修復工 (左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積0.023m ³					
2 橋梁附属物工	式		1		
3 水切り材設置工	式		1		
4 水切り材設置	m		36		
6 水切り材設置工 接着剤固定式・床版下面・高所作業車無					
6 ウォーターカッター 下面用 (エポボンド、取付台含む) 同等品以上 面幅25mm					
4 水切り材設置 (高所作業車施工)	m		198		
6 水切り材設置工 接着剤固定式・床版下面・高所作業車有 作業高1.1m未満					
6 ウォーターカッター 下面用 (エポボンド、取付台含む) 同等品以上 面幅25mm					
3 防鳥ネット設置工	式		1		
4 防鳥ネット設置	m ²		30		
6 防鳥ネット設置工 防鳥ネット 難燃性ポリエチレン 目合25mm 単線 同等品以上					
4 防鳥ネット設置 (足場施工)	m ²		180		

工事区分・工種・種別・細別・規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
6 防鳥ネット設置工 (足場施工) 防鳥ネット 難燃性ポリエステル 目合25mm 単線 同等品以上					
2 仮設工	式		1		
3 足場工	式		1		
4 ローリングタワー組立・解体 1段型(車輪付き) 高1,800(mm)	基		16		
6 ローリングタワー組立費 1段型(車輪付き) 高1,800(mm)					
6 ローリングタワー解体費 1段型(車輪付き) 高1,800(mm)					
4 ローリングタワー 1段型(車輪付き) 高1,800(mm) 材料費	基		4		
6 ローリングタワー 1段型(車輪付き) 高1,800(mm) 基本料					
6 ローリングタワー 1段型(車輪付き) 高1,800(mm) 賃料					
4 ローリングタワー組立・解体 2段型(車輪付き) 高3,300(mm)	基		36		
6 ローリングタワー組立費 2段型(車輪付き) 高3,300(mm)					
6 ローリングタワー解体費 2段型(車輪付き) 高3,300(mm)					
4 ローリングタワー 2段型(車輪付き) 高3,300(mm) 材料費	基		4		
6 ローリングタワー 2段型(車輪付き) 高3,300(mm) 基本料					
6 ローリングタワー 2段型(車輪付き) 高3,300(mm) 賃料					
3 交通管理工	式		1		
4 交通誘導警備員	人日				
6 交通誘導警備員B					
3 安全対策工	式		1		
4 高所作業車 (断面修復用)	台・日		2		
6 高所作業車運転 トラック架装リフト(ブーム・プラットフォーム型) 作業床高 8~10m未満 幅広デッキ					
2 構造物撤去工	式		1		
3 運搬処分工	式		1		
4 殻運搬処分(人力積込) コンクリート殻(無筋)	m ³		0.02		

